

ข่าวสารด้านบริการ

Service Information

INTERNAL USE ONLY

รุ่นรถ :
Model

วันที่ออก :
Issued date

เลขที่ :
Issued No.

31 พฤษภาคม 2566

SV015 / 2566

เรื่อง : อัปเดตเวอร์ชันของกล่อง AI (Adapter Interface) ใน YDT3.0
Subject :

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ช่างร้านผู้จำหน่ายทำการอัปเดตเวอร์ชันของกล่อง AI (Adapter Interface) ใน YDT3.0 ก่อนการใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง เรียน ท่านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮา

สืบเนื่องจาก ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ได้รับทราบปัญหา การใช้งานโปรแกรม YDT3.0 (A/I เวอร์ชัน 3.0.9.0 รุ่นไม่มีบลูทูธ และ A/I เวอร์ชัน 4.0.8.0 รุ่นมีบลูทูธ) ไม่สามารถ “รีโปรแกรม” ของ ECU หรือ SGCU ได้ในบางรุ่น ลักษณะการเกิดปัญหา ในขณะที่การรีโปรแกรม จะปรากฏข้อความ **การรีโปรแกรมไม่สมบูรณ์**

ซึ่งในขณะนี้ทาง YAMAHA MOTOR ประเทศไทยได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันของกล่อง A/I เวอร์ชันใหม่ ซึ่งวิธีการอัปเดต จะรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา


1. ทำการเปิดโปรแกรม YDT3.0 เลือกรายการ **1** การบำรุงรักษาระบบ ► แล้วทำการเลือกเมนูตรวจสอบการอัปเดต **2**



1
การบำรุงรักษาระบบ

2
ตรวจสอบการอัปเดต

2. เมื่อเข้าสู่เมนูการตรวจสอบการอัปเดตให้เลือกรายการ **1** เฟิร์มแวร์ A/I ► **2** กด อัปเดต



ซอฟต์แวร์	รุ่นปัจจุบัน	รุ่นล่าสุด
แอปพลิเคชัน PC	3.5.7.0	3.5.7.0
เฟิร์มแวร์ A/I	4.0.8.0	4.0.10.0
ไฟล์ค่ามาตรฐาน	3.2.4.0	3.2.4.0
ไฟล์ข้อกำหนด	3.0.0.31	3.0.0.31

2
ตรวจสอบการอัปเดต (F11) อัปเดต (F12)


หมายเหตุ : ในกรณีที่ เป็น A/I เวอร์ชัน 3.0.9.0 หรือต่ำกว่า รุ่นล่าสุดจะปรากฏตามหมายเลขนี้ 3.0.11.0

รุ่น : -
Model

วันที่ออก : **31 พฤษภาคม 2566**
Issued date

เลขที่ : **SV015 / 2566**
Issued No.



3. โปรแกรมจะเปลี่ยนไปที่หน้า ตั้งโปรแกรมอแดปเตอร์/ส่วนติดต่อใหม่ ① กดเชื่อมต่อที่ปุ่มเชื่อมต่อ ② เวอร์ชันของ A/I ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น



รุ่น	ตรวจสอบ
04.00.00.00	DE4A
04.00.08.00	1D55




4. ① กดเปิด เพื่อเรียกไฟล์ดาวโหลดน จะมีกรอบ Open ปรากฏขึ้นกลางจอ ② เลือกไฟล์ **YDT0400100** ③ กด Open




หมายเหตุ : ในกรณีที่ เป็น A/I เวอร์ชัน 3.0.9.0 หรือต่ำกว่า รุ่นล่าสุดจะปรากฏตามหมายเลขนี้ 3.0.11.0

5. ① กดตั้งโปรแกรมใหม่ รอจนการตั้งโปรแกรมใหม่เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ : ในขณะที่อัปเดตเวอร์ชันของกล่อง A/I ห้ามถอดสาย USB ออกเด็ดขาด



6. เมื่อการอัปเดตกล่อง A/I เสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการตรวจสอบการอัปเดตอีกครั้งตามหัวข้อ 1 และ 2




ซอฟต์แวร์	รุ่นปัจจุบัน	รุ่นล่าสุด
แอปพลิเคชัน PC	3.5.7.0	3.5.7.0
เฟิร์มแวร์ A/I	4.0.10.0	4.0.10.0
ไฟล์คามาตรฐาน	3.2.4.0	3.2.4.0
ไฟล์ข้อกำหนด	3.0.0.31	3.0.0.31

หมายเหตุ : ในกรณีที่ เป็น A/I เวอร์ชัน 3.0.9.0 หรือต่ำกว่า รุ่นล่าสุดจะปรากฏตามหมายเลขนี้ 3.0.11.0

รุ่น : - Model
วันที่ออก : 31 พฤษภาคม 2566 Issued date
เลขที่ : SV015 / 2566 Issued No.

7. หมั่นตรวจเช็คการอัปเดต ในหัวข้อ ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งาน YDT3.0 ได้กับรถทุกรุ่น ① เพียงเลือกหัวข้อและ ② กดอัปเดต



ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล การอัปเดตเวอร์ชันของกล่อง AI (Adapter Interface) ใน YDT3.0 จะเป็นประโยชน์กับช่างร้านผู้จำหน่าย หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประจำเขตของท่าน

การแจ้งข่าวสารในตลาด

- ข่าวสารที่ประสงค์ จะให้ทุกหน่วยงานที่รับผลกระทบในพื้นที่ / หรือตลาด แก่ไข
- ข่าวสารที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด และดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จำหน่าย
- ข่าวสารที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในเพียงอย่างเดียว

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮาเท่านั้น
ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 3 / 3
Page